

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

หัวข้อ: ขออนุมัติประกาศราคากลางในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะก่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๑ หลัง (วงเงินราคากลาง ๖,๔๖๕,๐๐๐.-บาท
(หกล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- ประกาศราคากลางรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะก่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา
จำนวน ๑ หลัง ตามแบบฟอร์ม แบบ บก.๐๑ , ประ.๖ , ประ.๕(ก) , ประ.๕(ข) ประ.๔(พ) ,ประ.๔
จำนวน ๑๔ แผ่น

Link ภายนอก:ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล




(นายชัยพล คุณติชยานนท์)

ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายสุนทร เหริยภูมิการกิจ)

ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางอุษณีย์ เนินสถาน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๖,๕๗๖,๘๕๐.-บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานก่อสร้างก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน ๑ หลัง


๕. ราคากลางคำนวณ : ณ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๔๖๕,๐๐๐.-บาท
(หกล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๓ บัญชีสรุปปริมาณงานสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ปร.๕ (ข)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๔ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔	จำนวน	๙	แผ่น
๖.๕ บัญชีสรุปปริมาณงานสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ปร.๔ (พ)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๖ แบบแปลนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เลขที่ ๔/๒๕๖๑	จำนวน	๒๘	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชยพล คุปติชญาณนท์	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสิทธิวัฒน์ ศรีมงคล	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุมาลิน ศิลพิพัฒน์	ตำแหน่ง	เภสัชกรระดับ ๗	กรรมการ
๗.๔ นายสันต์ นววงศ์สกุล	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๕ นายดำรงค์ ลือชา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

บัญชีสรุปปริมาณงานสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน : โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ 4 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกง จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

[illegible]

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกรมพญา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกวง จังหวัดเกาะกวง ราชอาณาจักรกรมพญา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	1.2 เสาค้ำเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) Dia. 0.35 x 6.00 ม.	28.00	ต้น	12,000.00	336,000.00	-	-	336,000.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	28.00	ต้น		-	350.00	9,800.00	9,800.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ	28.00	ต้น	500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	22.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	1,320.00	1,320.00	
	1.3 ขุดดิน	11.55	ลบ.ม.		-	125.00	1,443.75	1,443.75	
	1.4 ทรายนหายาบ	3.92	ลบ.ม.	714.95	2,802.60	91.00	356.72	3,159.32	
	1.5 คอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.	1,850.00	647.50	398.00	139.30	786.80	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง	70.09	ลบ.ม.	1,925.23	134,939.37	391.00	27,405.19	162,344.56	
	1.7 ค่าแรงไม้แบบ	186.70	ตร.ม.		-	133.00	24,831.10	24,831.10	
	- ไม้แบบ 50 %	93.35	ตร.ม.	280.00	26,138.00	-	-	26,138.00	
	1.8 ตะปู	113.37	กก.	37.39	4,238.90	-	-	4,238.90	
	1.9 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR - 24 Dia 6 มม.	928.53	กก.	22.98	21,337.62	4.10	3,806.97	25,144.59	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR - 24 Dia 9 มม.	115.66	กก.	22.24	2,572.28	4.10	474.21	3,046.48	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR - 24 Dia 12 มม.	390.72	กก.	21.50	8,400.48	3.30	1,289.38	9,689.86	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD - 30 Dia 12 มม.	1,069.84	กก.	22.27	23,825.34	3.30	3,530.47	27,355.81	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD - 30 Dia 16 มม.	1,999.31	กก.	22.27	44,524.63	3.30	6,597.72	51,122.36	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD - 30 Dia 20 มม.	920.66	กก.	19.88	18,302.72	2.90	2,669.91	20,972.63	

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน | โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ 4 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกวง จังหวัดเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำหรับงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD - 30 Dia 25 มม.	2,594.90	กก.	19.94	51,742.31	2.90	7,525.21	59,267.52	
	- wire mesh Dia. 4 มม.@0.20ม.	264.00	ตร.ม.	33.64	8,880.96	5.00	1,320.00	10,200.96	
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	240.58	กก.	47.90	11,523.78	-	-	11,523.78	
	1.11 เหล็กรูปพรรณ								
	- 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	1,870.00	กก.	19.40	36,278.00	8.50	15,895.00	52,173.00	
	- 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	2,039.13	กก.	23.30	47,511.73	8.50	17,332.61	64,844.33	
	- 150 x 75 x 20 x 3.2 มม.	1,027.65	กก.	27.14	27,890.42	8.50	8,735.03	36,625.45	
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 2.3 มม.	33.00	ม.	28.47	939.51	8.50	280.50	1,220.01	
	- อุปกรณ์ยึดหลังคา	1.00	เหมา	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	1.12 ทาสีกันสนิม	199.00	ตร.ม.	42.00	8,358.00	38.00	7,562.00	15,920.00	
	รวม 1.)							1,001,669.22	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.2 ม. ทนฯ 5 มม.	359.00	แผ่น	58.41	20,969.19	-	-	20,969.19	
	- ครอบโป๊วหลังคา.	69.00	อัน	60.75	4,191.75	-	-	4,191.75	
	- ครอบโป๊วตะเข้	39.00	อัน	60.75	2,369.25	-	-	2,369.25	
	- ครอบข้างหัว	46.00	อัน	37.38	1,719.48	-	-	1,719.48	

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน : โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ 4 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกวง จังหวัดเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ครอบโคงเปิดหัว	3.00	อัน	60.75	182.25	-	-	182.25	
	- ครอบโคงหางมน	6.00	อัน	60.75	364.50	-	-	364.50	
	- ตะปูเกลียว 4"	175.00	ตัว	3.08	539.00	-	-	539.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	718.00	ตัว	3.27	2,347.86	-	-	2,347.86	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	94.00	ม.	23.50	2,209.00	35.00	3,290.00	5,499.00	
	- ปิดล่อนไม้สำเร็จรูป 6"	94.00	ม.	31.25	2,937.50	35.00	3,290.00	6,227.50	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	163.00	ตร.ม.	-	-	28.00	4,564.00	4,564.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 6 "	94.00	ม.	700.00	65,800.00	-	-	65,800.00	
	- ท่อรับน้ำสแตนเลส ขนาด 3 "	19.00	ม.	300.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	2.2 ปูนถม					-	-		
	- ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ยาว 21.40 ม.	3.90	ลบ.ฟ	725.00	2,827.50	-	-	2,827.50	
	- การอบงานลูกฟักไม้อัดล็กกันน้ำ ติเกอร์ระบายอากาศ	10.06	ตร.ม.	200.00	2,012.00	-	-	2,012.00	
	- มุงลวด	10.06	ตร.ม.	350.00	3,521.00	-	-	3,521.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน Moduna compact laminate ความหนา 4 มม.								
	ชนิด anti bacteria หนาสารเคมี โครเมี่ยมเหล็กชุบสังกะสี								
	ปิดซีเมนต์ บอร์ด หนา 6 มม. ก่อนติดตั้งแผ่น compact	229.00	ตร.ม.	2,000.00	458,000.00	-	-	458,000.00	
	(ราคารวม PU Silicone , วัสดุเก็บเข้ามุม , ค่าแรงงานติดตั้ง)								
	- ฝ้ายอบซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. กันชื้นฉาบรอยต่อฉาบเรียบทาสี	40.00	ตร.ม.	280.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	- แผ่นฉนวนกันความร้อนเฉพาะห้อง 3 นิ้ว หนา 4 มม. ทาสีทับ (ชนิดระบายอากาศ)	133.50	ตร.ม.	300.00	40,050.00	-	-	40,050.00	


บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน


โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ 4 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกง จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- บัวเชิงฝ้าอลูมิเนียม หน้ากว้าง 5 ซม.	138.00	ม.	300.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังบุ Moduna compact laminate ความหนา 6 มม.								
	ชนิด anti bacteria ทนสารเคมี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	ปิดซีเมนต์ บอร์ด หนา 6 มม. ก้อนติดตั้งแผ่น compact	498.24	ตร.ม.	2,500.00	1,245,600.00	-	-	1,245,600.00	
	(ราคารวม PU Silicone , วัสดุเก็บเข้ามุม , ค่าแรงงานติดตั้ง)								
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียม หน้ากว้าง 10 ซม.	168.00	ม.	400.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	- ราวกันลื่น Wall guard	34.60	ม.	2,200.00	76,120.00	100.00	3,460.00	79,580.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	510.00	ตร.ม.	133.00	67,830.00	89.00	45,390.00	113,220.00	
	- ผนังก่ออิฐระบายอากาศ	1.90	ตร.ม.	200.00	380.00	89.00	169.10	549.10	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ 8"x10" สูง 2.00 ม.	125.00	ตร.ม.	292.00	36,500.00	166.00	20,750.00	57,250.00	
	- ผิวทรายล้าง (พื้นผนัง)	179.00	ตร.ม.	224.00	40,096.00	99.00	17,721.00	57,817.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง	245.00	ม.	130.00	31,850.00	35.00	8,575.00	40,425.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,190.00	ตร.ม.	65.00	77,350.00	70.00	83,300.00	160,650.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	115.00	ตร.ม.	65.00	7,475.00	100.00	11,500.00	18,975.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวเรียบ 0.60 x 0.60 ม.	240.00	ตร.ม.	550.00	132,000.00	222.00	53,280.00	185,280.00	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ผิวด้าน 12"x12"	24.00	ตร.ม.	280.00	6,720.00	158.00	3,792.00	10,512.00	
	- ราวจับท่อนสเตนเลสขนาด 2" x 1.2 มม 1 1/2" x 1.2 มม.	15.25	ม.	2,400.00	36,600.00	-	-	36,600.00	
	2.6 งานประตูและหน้าต่าง								









บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ 4 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกวง จังหวัดเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
- ป 1		5	ชุด	9,600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	พร้อมอุปกรณ์
- ป 2		2	ชุด	8,950.00	17,900.00	-	-	17,900.00	พร้อมอุปกรณ์
- ป 3		2	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	พร้อมอุปกรณ์
- ป 4		5	ชุด	6,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	พร้อมอุปกรณ์
- ป 5		1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	พร้อมอุปกรณ์
- ป 6		6	ชุด	1,850.00	11,100.00	-	-	11,100.00	พร้อมอุปกรณ์
- ป 7		1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	พร้อมอุปกรณ์
- น 1		3	ชุด	9,750.00	29,250.00	-	-	29,250.00	พร้อมอุปกรณ์
- น 2		1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	พร้อมอุปกรณ์
- น 3		11	ชุด	1,425.00	15,675.00	-	-	15,675.00	พร้อมอุปกรณ์
- น 4		10	ชุด	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	พร้อมอุปกรณ์
- น 5		7	ชุด	1,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	พร้อมอุปกรณ์
2.7 งานสุขภัณฑ์									
- โถส้วมนั่งราบมีถังฟักน้ำ เคลือบขาว		6	ชุด	3,271.03	19,626.18	450.00	2,700.00	22,326.18	
- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาท์เตอร์		4	ชุด	813.08	3,252.32	450.00	1,800.00	5,052.32	
- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมขาตั้ง		4	ชุด	813.08	3,252.32	450.00	1,800.00	5,052.32	
- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์		3	ชุด	1,261.68	3,785.04	450.00	1,350.00	5,135.04	
- ที่ใส่กระดาษชำระ		6	ชุด	308.41	1,850.46	120.00	720.00	2,570.46	
- ที่ใส่สบู่		2	ชุด	289.72	579.44	120.00	240.00	819.44	
- ผักบัวสายอ่อน		2	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ 4 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกวง จังหวัดเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักรงานสถาปัตย์จังหวัดตราด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- สายชำระ	6	ชุด	250.00	1,500.00	35.00	210.00	1,710.00	
	- ขอบเขื่อนฝาตะแคง	6	ชุด	80.00	480.00	70.00	420.00	900.00	
	- ราวตัว T	12	ชุด	2,500.00	30,000.00	105.00	1,260.00	31,260.00	
	- ก๊อบถังพื้น สูงจากพื้น 60 CM	1	ชุด	150.00	150.00	25.00	25.00	175.00	
	- กระเบื้องหน้า 5 มม.ขนาด 1.50 x 0.90 ม.กรอบอลูมิเนียม	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	70.00	140.00	2,140.00	
	- กระเบื้องหน้า 5 มม.ขนาด 0.60 x 0.60 ม.กรอบอลูมิเนียม	3	ชุด	500.00	1,500.00	70.00	210.00	1,710.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครมเมี่ยม มีฝักรอบกัมกลื่น 2"	7	ชุด	219.00	1,533.00	50.00	350.00	1,883.00	
	2.8 งานสี								
	- สีพลาสติกลายนอก	130.00	ตร.ม.	35.00	4,550.00	34.00	4,420.00	8,970.00	
	- สีพลาสติกลายใน	90.00	ตร.ม.	35.00	3,150.00	30.00	2,700.00	5,850.00	
	2.9 งานไม้เตี้ย								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	2.90	ม.	1,500.00	4,350.00	-	-	4,350.00	
	- สแตนเลสทาบกล้วย (2 ม./เส้น)	4.00	เส้น	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา (หน้า 10 CM)	4.00	ม.	100.00	400.00	-	-	400.00	
	- ป้ายโครงการสแตนเลส	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม 2.)							3,095,711.14	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 งานเดินท่อโพลีไครก (PVC 13.5)								



บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน | โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ 4 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกวง จังหวัดเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักรงานสถาปัตย์จังหวัดตราด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ท่อขนาด Dia 4"	10	เมตร	228.97	2,358.39	55.00	566.50	2,924.89	
	ข้องอ 90 °								
	-ขนาด Dia 4"	4	อัน	170.00	680.00	-	-	680.00	
	ข้อต่อสามทาง T								
	-ขนาด Dia 4"	2	อัน	299.07	598.14	-	-	598.14	
	3.2 งานเดินท่อน้ำทิ้ง (PVC 13.5)								
	ท่อขนาด Dia 2 1/2"	21	เมตร	100.46	2,109.66	25.00	525.00	2,634.66	
	ข้องอ 90 °								
	-ขนาด Dia 2 1/2"	3	อัน	60.00	180.00	-	-	180.00	
	ข้อต่อสามทาง T								
	-ขนาด Dia 2 1/2"	7	อัน	81.78	572.46	-	-	572.46	
	บ่อพัก	1	จุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ท่อขนาด Dia 4"	14	เมตร	580.00	8,120.00	-	-	8,120.00	
	3.3 งานเดินท่ออากาศ (PVC 13.5)								
	ท่อขนาด Dia 1"	35	เมตร	26.87	945.82	20.00	704.00	1,649.82	
	ข้องอ 90 °								
	-ขนาด Dia 1 "	11	อัน	20.00	220.00	-	-	220.00	
	3.4 งานเดินท่อน้ำประปา (PVC 13.5)								
	ท่อขนาด Dia 1"	44	เมตร	26.87	1,182.28	-	-	1,182.28	
	ข้องอ 90 °								



บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน 1 โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ 4 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกวง จังหวัดเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	-ขนาด Dia 1 "	7	อัน	20.00	140.00		-	140.00	
	ข้อต่อสามทาง T								
	-ขนาด Dia 1"	5	อัน	14.02	70.10		-	70.10	
	-ถึงบ่าขันน้ำเสียรวม แบบเดิมอากาศ								
	ขนาด 20-80 คน ตราไฮดริลล์ รุ่น 420 DC	2	ถัง	78,000.00	156,000.00		-	156,000.00	
	-บ่อซึม	2	บ่อ	3,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
	รวม 3.)							184,472.36	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 ระบบไฟฟ้า								
	-ดวงโคมไฟ Down Light ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว								
	ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 1x18w								
	วางหลอดในแนวอนติตติงฝ้าเพดาน	9.00	ชุด	370.00	3,330.00	100.00	900.00	4,230.00	X
	-ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กพับเปลือย								
	หลอด 1x36 w ฝ้าฝ้าเพดาน	6.00	ชุด	270.00	1,620.00	100.00	600.00	2,220.00	X
	-ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1200 x300 มม.								
	กล่องเหล็กพับครอบอลูมิเนียมกึ่งปลา								
	หลอด 2x36 w ติดฝ้าฝ้าเพดาน	54.00	ชุด	810.00	43,740.00	120.00	6,480.00	50,220.00	
	-โคมไฟฉุกเฉินชนิดหลอดไฟ HALOGEN ขนาด 2x35 w.12V - 15 AH	5.00	ชุด	4,250.00	21,250.00	200.00	1,000.00	22,250.00	X
	4.1.1 สวิตซ์และเต้ารับ								


บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน | โรงพยาบาลเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา แบบเลขที่ 4 / 2561

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะกวง จังหวัดเกาะกวง ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16A. 250 V.	26.00	ชุด	95.00	2,470.00	75.00	1,950.00	4,420.00	
	- เตาต้มน้ำไฟฟ้า	54.00	ชุด	180.00	9,720.00	80.00	4,320.00	14,040.00	
	4.1.2 งานเดินสายไฟ								
	สายไฟดวงโคม + สวิตช์	200.00	ม.	5.93	1,186.00		-	1,186.00	
	สายเบมต์	20.00	ม.	29.40	588.00		-	588.00	
	สายไฟตัวรับ ชนิดมีกราวด์ (เปลือก)	77.00	ม.	15.51	1,194.27		-	1,194.27	
	ท่อร้อยสายไฟ	277.00	ม.	85.89	23,791.53		-	23,791.53	
	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00		100.00	1,300.00	ราคาพร้อมติดตั้ง
	รวม 4.)							125,439.80	
5	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง								
	5.1 พัดลมดูดอากาศ(EXHAUST FAN 250 CFM) 220 V.A.C. ติดผนัง	13.00	ชุด	1,300.00	16,900.00	-	-	16,900.00	
	5.2 แอร์ติดผนังแบบแยกส่วนขนาด 18000 BTU	3.00	ชุด	28,600.00	85,800.00	-	-	85,800.00	
	5.3 แอร์ติดผนังแบบแยกส่วนขนาด 24000 BTU	8.00	ชุด	32,400.00	259,200.00	-	-	259,200.00	
	รวม 5.)							361,900.00	

